

W ramach przebudowy wykonane zostaną roboty budowlane w m. Koziół na odcinku o długości 594,51 m, tzn.:

- nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o szer. 5,5 m z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna gr. 4 cm, warstwa wiążąca gr. 6 cm);
- nowa nawierzchnia chodnika o szer. 1,8 m z kostki brukowej gr. 6 cm;
- przebudowa zjazdów o szer. 4 m do posesji z kostki brukowej gr. 8 cm;
- nowe oznakowanie pionowe w ilości 4 szt. oraz oznakowani poziome o łącznej powierzchni 11 m²;
- budowa kanalizacji deszczowej (kolektor deszczowy fi 315mm PP o dł. 577,86 m wraz z przykanalikami fi 200mm PP o dł. 149,53)